

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก(ชนิดรถยนต์ผ่านได้) หนองโน บ้านหม่ม หมู่ที่ ๑ ตำบลหม่ม อำเภอสว่าง จังหวัดกาฬสินธุ์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหม่ม

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๘๘,๐๐๐ บาท

๓. ลักษณะงาน ปรับปรุงฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก(ชนิดรถยนต์ผ่านได้) หนองโน บ้านหม่ม หมู่ที่ ๑ ตำบลหม่ม อำเภอสว่าง จังหวัดกาฬสินธุ์ รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลหม่ม เลขที่ ๓๕/๒๕๖๔

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ จำนวนเงิน ๔๗๘,๑๗๙.๙๘ บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายจิตติพร โนนสินชัย	ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายทวีศักดิ์ เขียมเจริญ	ตำแหน่งผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ	กรรมการ
๖.๓ นายสิทธิพร วรรณทอง	ตำแหน่งผู้อำนวยการกองการศึกษา	กรรมการ
๖.๔ นายบุญยศักดิ์ การสวน	ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลการ	กรรมการ
๖.๕ นายชีว์โรจน์ ตาสาโรจน์	ตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน	กรรมการ

(นายประมุข ดัสกรณ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหม่ม

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ปร. 5

โครงการ	โครงการปรับปรุงฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก (ชนิดรถยนต์ผ่านได้)				
ปริมาณงานก่อสร้าง	ฝายแกนดินซีเมนต์ ขนาดสันฝายกว้าง 2.00 เมตร ยาว 18.20 เมตร สูง 1.50 เมตร วางท่อ คลส.เหลี่ยมสำเร็จรูปขนาด 1.50x1.50x1.00 เมตร				
	จำนวน 20 ท่อน และก่อสร้างถนน คลส.หลังท่อ คลส.เหลี่ยมสำเร็จรูปขนาดผิวจราจรกว้าง 4.80 เมตร ระยะทาง 20.00 เมตร หนา 0.15 เมตร				
เจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลหมู่น				
สถานที่ก่อสร้าง	หนองโน บ้านหมู่น หมู่ที่ 1 ตำบลหมู่น อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์				
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหมู่น				
แบบเลขที่	22/2569				
ประมาณการตามแบบ	ปร.4	จำนวน	1	แผ่น	
ประมาณราคา	เมื่อวันที่ 15 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2569				
ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ปรับปรุงฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก (ชนิดรถยนต์ผ่านได้)	357,571.21	1.3373	478,179.98	
	เงื่อนไข				
	เงินจ่ายล่วงหน้า 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			478,179.98	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ			478,179.98	
(ตัวหนังสือ)	สี่แสนเจ็ดหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าบาทถ้วน				

ลงชื่อ

ประมาณราคา

(นายชีวโรจน์ ตาสาโรจน์)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

ประธานกรรมการฯ

(นายจิตติพร โนนสินชัย)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ

กรรมการฯ

(นายสิทธิพร วรรณทอง)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

ลงชื่อ

กรรมการฯ

(นายทวีศักดิ์ เขียมเจริญ)

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ลงชื่อ

กรรมการฯ

(นายบุญยศักดิ์ การสวน)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

ลงชื่อ

กรรมการฯ

(นายชีวโรจน์ ตาสาโรจน์)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ชื่อโครงการ	โครงการปรับปรุงฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก (ชนิดรถยนต์ผ่านได้)
ปริมาณงานก่อสร้าง	ฝายแกนดินซีเมนต์ ขนาดสันฝายกว้าง 2.00 เมตร ยาว 18.20 เมตร สูง 1.50 เมตร วางท่อ คสล.เหลี่ยมสำเร็จรูปขนาด 1.50x1.50x1.00 เมตร จำนวน 20 ท่อน และก่อสร้างถนน คสล.หลังท่อ คสล.เหลี่ยมสำเร็จรูปขนาดผิวจราจรกว้าง 4.80 เมตร ระยะทาง 20.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
สถานที่ก่อสร้าง	หนองโน บ้านหมู่น หมู่ที่ 1 ตำบลหมู่น อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์
ประมาณราคาโดย	กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่น

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		ค่าวัสดุ+ค่าแรง (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานรื้อถอนพื้น คสล.	94.04	ตร.ม.	-	-	113.93	10,713.98	10,713.98	
2	งานฝายแกนดินซีเมนต์ ขนาดสันฝายกว้าง 2.00 ม. ยาว 18.20 ม. สูง 1.50 ม.								
	2.1 งานขุดเปิดหน้าดิน ด้วยเครื่องจักร	75.98	ลบ.ม.	-	-	19.22	1,460.34	1,460.34	
	2.2 งานผสมดินซีเมนต์อัดแน่น	54.60	ลบ.ม.	529.60	28,916.16	132.40	7,229.04	36,145.20	
	2.3 ปูซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ อัตราส่วน 4 ถุง/ลบ.ม.	218.40	ถุง	135.00	29,484.00	33.75	7,371.00	36,855.00	
3	งานถนน คสล. ขนาดกว้าง 5.30 ม. ยาว 7.60 ม. หนา 0.10 ม.								
	3.1 คอนกรีตโครงสร้าง ค.2	4.03	ลบ.ม.	2,504.67	10,093.82	329.00	1,325.87	11,419.69	
	3.2 เหล็กตะแคง @ 20x20 Ø 4 มม.	40.28	ตร.ม.	35.00	1,409.80	6.00	241.68	1,651.48	
4	งานท่อเหลี่ยม Box Culvert สำเร็จรูป								
	4.1 ท่อ คสล.เหลี่ยมสำเร็จรูปขนาด 1.50x1.50 ม. หนา 0.15 ม.(มอก.1166) พร้อมวัสดุยาแนว	20.00	ท่อน	8,900.00	178,000.00	809.03	16,180.60	194,180.60	
5	งานผนัง คสล.								
	5.1 คอนกรีตโครงสร้าง ค.2	1.60	ลบ.ม.	2,504.67	4,007.47	329.00	526.40	4,533.87	
	5.2 เหล็กเส้นกลม 6 มม.	11.19	กก.	23.07	258.15	4.90	54.83	312.98	
	5.3 เหล็กเส้นกลม 9 มม.	29.90	กก.	20.98	627.30	4.90	146.51	773.81	
	5.4 ลวดผูกเหล็ก	1.00	กก.	37.50	37.50	-	-	37.50	
	5.5 ไม้แบบ	11.20	ตร.ม.	368.00	4,121.60	163.00	1,825.60	5,947.20	
6	งานถนน คสล.หลังท่อเหลี่ยมสำเร็จรูปขนาด กว้าง 4.80 ม. ยาว 20.0 ม. หนา 0.15 ม.								
	6.1 งานดินถม	95.04	ลบ.ม.	30.10	2,860.70	20.00	1,900.80	4,761.50	
	6.2 คอนกรีตโครงสร้าง ค.2	14.40	ลบ.ม.	2,504.67	36,067.25	329.00	4,737.60	40,804.85	
	6.3 เหล็กตะแคง @ 15x30 Ø 4 มม.	96.00	ตร.ม.	55.00	5,280.00	6.00	576.00	5,856.00	
	6.4 เหล็กรอยต่อ RB 19 มม.	14.47	กก.	27.27	394.60	-	-	394.60	
	6.5 แบบเหล็ก	49.60	เมตร	10.30	510.88	24.43	1,211.73	1,722.61	
	รวม				302,069.23		55,501.98	357,571.21	

ลงชื่อ

ประมาณราคา

(นายชีวจันทร์ ดาสาโรจน์)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการต่อเติมอาคารสำนักงานอบต.บ้านหมู่น หมู่ที่ ๒ ตำบลหมู่น อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหมู่น

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๙๗,๐๐๐ บาท

๓. ลักษณะงาน โครงการต่อเติมอาคารสำนักงานอบต. อาคารชั้นเดียว กว้าง ๓.๑๐ เมตร ยาว ๙.๕๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่น เลขที่ ๑๙/๒๕๖๙ ราคากลาง ๓๙๔,๙๖๒.๗๘ บาท

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๙ จำนวนเงิน ๓๙๔,๙๖๒.๗๘ บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบสรุปราคากลาง ปร.๔,ปร.๕

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายจิตติพร โนนสินชัย	ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายทวีศักดิ์ เขียมเจริญ	ตำแหน่งผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ	กรรมการ
๖.๓ นายสิทธิพร วรรณทอง	ตำแหน่งผู้อำนวยการกองการศึกษา	กรรมการ
๖.๔ นายบุญยศักดิ์ การสวน	ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลการ	กรรมการ
๖.๕ นายชีว์โรจน์ ตาสาโรจน์	ตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน	กรรมการ

(นายประมุข ดัสกรณ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่น

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

☐ โครงการ ต่อเติมอาคารสำนักงานที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหม่ม

☐ ประเภท งานอาคาร

☐ เจ้าของอาคาร องค์การบริหารส่วนตำบลหม่ม

☐ สถานที่ก่อสร้าง บ้านหม่ม หมู่ที่ ๒ ตำบลหม่ม อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดกาฬสินธุ์


☐ ประมาณการโดย กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหม่ม

☐ แบบเลขที่ ๓๙/๒๕๖๙

☐ ประมาณราคาตามแบบ ปร. ๔ จำนวน ๔ แผ่น


☐ ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๑๕ เดือน กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๙

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน จำนวนเงิน / บาท	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
๑	โครงการต่อเติมอาคารสำนักงานที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหม่ม	๓๐๒,๑๒๑.๐๐	๑.๓๐๗๓	๓๙๔,๙๖๒.๗๘	
				-	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย..... ๐.๐๐ %				
	เงินประกันผลงานหัก..... ๐.๐๐ %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... ๖.๐๐ %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม..... ๗.๐๐ %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			๓๙๔,๙๖๒.๗๘	
	คิดเป็นเงินประมาณ (สามแสนเก้าหมื่นสี่พันเก้าร้อยหกสิบสองบาทเจ็ดสิบแปดสตางค์)			๓๙๔,๙๖๒.๗๘	**
☐	ขนาดพื้นที่ ๒๙.๑๔ ตารางเมตร				
☐	เฉลี่ยราคาประมาณ ๑๓,๕๕๔ บาท / เมตร				


ลงชื่อ  ประมาณราคา
(นายชีวโรจน์ ดาสาโรจน์)
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ  ประธานกรรมการฯ
(นายจิตติพร โนนสินชัย)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ  กรรมการฯ
(นายสิทธิพร วรณทอง)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา

ลงชื่อ  กรรมการฯ
(นายทวีศักดิ์ เขี่ยมเจริญ)
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ

ลงชื่อ  กรรมการฯ
(นายบุญศักดิ์ การสวน)
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

ลงชื่อ  กรรมการฯ
(นายชีวโรจน์ ดาสาโรจน์)
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ประมาณราคาค่า ต่อเติมอาคารสำนักงานที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหมื่น
 สถานีก่อสร้าง บ้านหมื่น หมู่ที่ 2 ตำบลหมื่น อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์
 รายการ กว้าง 3.10 เมตร ยาว 9.40 เมตร สูง 3.40 เมตร รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลหมื่น เลขที่ 39 /2569
 ประมาณการโดย กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหมื่น ประมาณราคาเมื่อวันที่ 15 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง								
	1.1 งานรื้อถอนผนังก่ออิฐฉาบปูน	20.94	ตร.ม.		-	31.00	649.00	649.00	
	1.2 งานรื้อถอนชุดหน้าต่างอลูมิเนียมพร้อมกระจก	9.66	ตร.ม.	-	-	103.00	995.00	995.00	
	1.3 งานดินชุดฐานราก (พร้อมถมกลับ)	11.60	ลบ.ม.	-	-	153.00	1,775.00	1,775.00	
	1.4 คอนกรีตหยาบ 1:3:5	1.00	ลบ.ม.	2,476.64	2,477.00	427.00	427.00	2,904.00	
	1.5 ทรายรองพื้น	3.00	ลบ.ม.	30.10	90.00	112.00	336.00	426.00	
	1.6 คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	27.36	ลบ.ม.	2,504.67	68,528.00	533.00	14,583.00	83,111.00	
	1.7 เหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็ก SR 24 Dia 6 มม. (98 เส้น)	0.19980	ตัน	23,069.17	4,609.00	4,900.00	979.00	5,588.00	2.22
	- เหล็ก SR 24 Dia 9 มม. (120 เส้น)	0.58383	ตัน	20,985.88	12,252.00	4,900.00	2,861.00	15,113.00	4.99
	- เหล็ก SD 30 Dia 12 มม. (90 เส้น)	0.79032	ตัน	20,016.12	15,819.00	3,900.00	3,082.00	18,901.00	8.88
	- ลวดผูกเหล็ก	29.00	กก.	37.50	1,088.00		-	1,088.00	
	1.8 งานไม้แบบหล่อคอนกรีต พร้อมค้ำยัน	101.94	ลบ.ฟ.	400.00	40,776.00	-	-	40,776.00	
	- งานประกอบแบบหล่อคอนกรีต	142.12	ตร.ม.	-	-	163.00	23,166.00	23,166.00	
	- ตบปูประกอบแบบ	36.00	กก.	42.06	1,514.00	-	-	1,514.00	
	รวมหมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง				147,153.00		48,853.00	196,006.00	

ประมาณราคาค่า ต่อเติมอาคารสำนักงานที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหมื่น
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านหมื่น หมู่ที่ 2 ตำบลหมื่น อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์
 รายการ กว้าง 3.10 เมตร ยาว 9.40 เมตร สูง 3.40 เมตร รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลหมื่น เลขที่ 39 /2569
 ประมาณการโดย กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหมื่น ประมาณราคาเมื่อวันที่ 15 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2	หมวดงานสถาปัตยกรรม								
	2.1 งานพื้น								
	- พื้นกระเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิค ขนาด 12 x 12 นิ้ว ชนิดผิวเรียบ	34.12	ตร.ม.	325.00	11,089.00	161.00	5,493.00	16,582.00	
	- พื้น คสล.ผิวขัดเรียบ (หลังคา)	34.12	ตร.ม.		-	75.00	2,559.00	2,559.00	
	2.2 งานผนัง								
	- ผนังก่ออิฐมวลเบา	39.40	ตร.ม.	230.00	9,062.00	73.00	2,876.00	11,938.00	
	- เสาคอนกรีต + คอนกรีต	37.20	ม.	120.00	4,464.00	51.00	1,897.00	6,361.00	
	- ผนังฉาบปูน	98.08	ตร.ม.	43.00	4,217.00	102.50	10,053.00	14,270.00	
	2.3 งานทาสี								
	- สีนํ้าพลาสติก	196.16	ตร.ม.	42.00	8,239.00	33.00	6,473.00	14,712.00	
	2.4 งานประตู-หน้าต่าง								
	- นน1 พร้อมอุปกรณ์	4.00	ชุด	2,350.00	9,400.00	-	-	9,400.00	
	2.5 งานฝ้าเพดาน								
	- ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดฉาบเรียบหนา 9 มม. โครงโครงเหล็กชุบสังกะสี	34.12	ตร.ม.	250.00	8,530.00	103.00	3,514.00	12,044.00	
	รวมหมวดงานสถาปัตยกรรม				55,001.00		32,865.00	87,866.00	

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนโคกดอนเอื้อง บ้านหม่ม หมู่ที่ ๒ ตำบลหม่ม อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหม่ม

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๔๕,๐๐๐ บาท

๓. ลักษณะงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนโคกดอนเอื้อง บ้านหม่ม หมู่ที่ ๒ ตำบลหม่ม อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ระยะทาง ๑๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๕๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลหม่ม เลขที่ ๒๓/๒๕๖๔

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ จำนวนเงิน ๔๘๐,๔๗๐.๒๑ บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายจิตติพร โนนสินชัย	ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายทวีศักดิ์ เยี่ยมเจริญ	ตำแหน่งผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ	กรรมการ
๖.๓ นายสิทธิพร วรรณทอง	ตำแหน่งผู้อำนวยการกองการศึกษา	กรรมการ
๖.๔ นายบุญศักดิ์ การสวน	ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลการ	กรรมการ
๖.๕ นายชีว์โรจน์ ตาสาโรจน์	ตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน	กรรมการ

(นายประมุข ดัสกรณ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหม่ม


ประมาณราคาก่อสร้าง

ปร.5

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหม่ม
 ชื่อสายทาง ถนนโคกดอนเอื้อง เริ่มจาก กม. 0+080 ถึง กม. 0+230
 สถานที่ตั้ง บ้านหม่ม หมู่ที่ 2 ตำบลหม่ม อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์
 ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ระยะทาง 150.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 750.00 ตร.ม. แบบเลขที่ 23/2569


ที่	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	คิดเป็นราคาก่อสร้าง	480,290.21	Factor F 1.3624
2	งานทดสอบกำลังรับแรงอัดคอนกรีต จำนวน 2 ชุด	180.00	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.0% - เงินประกันผลงานหัก 0.0% - พื้นที่ ฝนตกปกติ - ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0%
สรุป	รวมเป็นราคาก่อสร้างประมาณ	480,470.21	
	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	-	
	คิดเป็นราคาก่อสร้าง	480,470.21	
	ตัวอักษร (-สี่แสนแปดหมื่นสี่ร้อยเจ็ดสิบบาทยี่สิบเอ็ดสตางค์-)		

ระยะทางดำเนินการ 750.000 ตร.ม. ประมาณราคาวันที่ 15 กรกฎาคม 2569
 คิดเป็นราคาก่อสร้าง 640.39 บาท/ตร.ม. ราคาน้ำมัน ปตท. ณ อ.เมือง เฉลี่ย 35.50 บาท/ลิตร


ลงชื่อ  ประมาณราคา
 (นายชีวโรจน์ ตาสาโรจน์)
 นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ  ประธานกรรมการฯ
 (นายจิตติพร โนนสินชัย)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ  กรรมการฯ
 (นายสิทธิพร วรรณทอง)
 ผู้อำนวยการกองการศึกษา

ลงชื่อ  กรรมการฯ
 (นายทวีศักดิ์ เขี่ยมเจริญ)
 ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ลงชื่อ  กรรมการฯ
 (นายบุญยศศักดิ์ การสวน)
 นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

ลงชื่อ  กรรมการฯ
 (นายชีวโรจน์ ตาสาโรจน์)
 นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางถนนโคกดอนเอื้อง เริ่มจาก กม. 0+080 ถึง กม. 0+230 บ้านหมื่น หมู่ที่ 2 ตำบลหมื่น อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ระยะทาง 150.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 750.00 ตร.ม. แบบเลขที่ 23/2569

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F	ราคาต่อหน่วยx F	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	900.00	1.79	1,611.00	1.3624	2.44	2,194.83
2	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	37.50	89.42	3,353.25	1.3624	121.83	4,568.47
3	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หน้า 0.15 ม.(ค.2)	ตร.ม.	750.00	431.86	323,895.00	1.3624	588.37	441,274.55
4	Expansion Joint ตัดทุก 50.00 เมตร	ม.	10.00	189.11	1,891.10	1.3624	257.64	2,576.43
5	Contraction Joint ตัดทุก 10.00 เมตร	ม.	60.00	167.78	10,066.80	1.3624	228.58	13,715.01
6	Longitudinal Joint	ม.	150.00	53.92	8,088.00	1.3624	73.46	11,019.09
7	งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	30.00	120.91	3,627.30	1.3624	164.73	4,941.83
8	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.40 x 1.00 ม. - จุด	ม.	-	-	-	1.3624	-	-
					352,532.45	รวม		480,290.21
								480,290.21

ตัวอักษร (-) แสดงแบบมีสองรอยแก้ไขบาทยี่สิบเอ็ดสตางค์-

- 1 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง
- 2 ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง
- 3 ค่าเฉลี่ย ต่อตารางเมตร

=	352,532.45
=	1.3624
=	640.39

ประมาณราคา

ลงชื่อ

(นายชีวิโรจน์ ตาสาโรจน์)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ลงชื่อ

ประธานกรรมการฯ

(นายจิตติพร โนนสินชัย)

ผู้อำนวยการกองช่าง

กรรมการฯ

ลงชื่อ

(นายสิทธิพร วรรณทอง)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

กรรมการฯ

ลงชื่อ

(นายบุญยศักดิ์ การสวน)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

ลงชื่อ

(นายทวีศักดิ์ เมี่ยมเจริญ)

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ลงชื่อ

(นายชีวิโรจน์ ตาสาโรจน์)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต สายทางถนนศรีเมืองจันทร์ บ้านเม็ก หมู่ที่ ๓ ตำบลหม่ม อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหม่ม

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๒๗,๐๐๐ บาท

๓. ลักษณะงาน ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต สายทางถนนศรีเมืองจันทร์ บ้านเม็ก หมู่ที่ ๓ ตำบลหม่ม อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๑๘๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๒๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลน องค์การบริหารส่วนตำบลหม่ม เลขที่ ๓๘/๒๕๖๔

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ จำนวนเงิน ๔๑๔,๔๖๔.๑๕ บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายจิตติพร โนนสินชัย	ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายทวีศักดิ์ เยี่ยมเจริญ	ตำแหน่งผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ	กรรมการ
๖.๓ นายสิทธิพร วรรณทอง	ตำแหน่งผู้อำนวยการกองการศึกษา	กรรมการ
๖.๔ นายบุญยศักดิ์ การสวน	ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลการ	กรรมการ
๖.๕ นายชีวิโรจน์ ตาสาโรจน์	ตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน	กรรมการ

(นายประมุข ตัสกรณ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหม่ม

ประมาณราคาก่อสร้าง

ปร.5

โครงการ ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต
เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหมู่น
ชื่อสายทาง ถนนศรีเมืองจันทร์ เริ่มจาก กม. 0+000 ถึง กม. 0+180
สถานที่ตั้ง บ้านเม็ก หมู่ที่ 3 ตำบลหมู่น อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 180.00 เมตร หน้า 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 720.00 ตารางเมตร แบบเลขที่ 38 /2569

ที่	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	คิดเป็นราคาก่อสร้าง	414,464.15	Factor F 1.3624 - เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.0% - เงินประกันผลงานหัก 0.0% - พื้นที่ ฝนปกติ - ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0%
สรุป	รวมเป็นราคาก่อสร้างประมาณ	414,464.15	
	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	-	
	คิดเป็นราคาก่อสร้าง	414,464.15	
	ตัวอักษร (-สี่แสนหนึ่งหมื่นสี่พันสี่ร้อยหกสิบบาทสิบห้าสตางค์-)		

พื้นที่ดำเนินการ 720.000 ตร.ม. ประมาณราคาวันที่ 15 กรกฎาคม 2569

คิดเป็นราคาก่อสร้าง 575.64 บาท/ตร.ม. ราคาน้ำมัน ปตท. ณ อ.เมือง เฉลี่ย 35.50 บาท/ลิตร

ลงชื่อ (นายชีวโรจน์ ตาสาโรจน์) ประมาณราคา
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ (นายจิตติพร โนนสินชัย) ประธานกรรมการฯ
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ (นายสิทธิพร วรรณทอง) กรรมการฯ
ผู้อำนวยการกองการศึกษา

ลงชื่อ (นายทวีศักดิ์ เขียมเจริญ) กรรมการฯ
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ลงชื่อ (นายบุญศักดิ์ การสวน) กรรมการฯ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

ลงชื่อ (นายชีวโรจน์ ตาสาโรจน์) กรรมการฯ
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน


แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต สายทางถนนศรีเมืองจันทร์ เริ่มจาก กม. 0+000 ถึง กม. 0+180 บ้านเม็ก หมู่ที่ 3 ตำบลหนองบัว อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 180.00 เมตร หน้า 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 720.00 ตารางเมตร แบบเลขที่ 38 /2569

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F$	ราคากลาง
	งานโครงสร้างทางและผิวทาง							
1	งานทำความสะอาดพื้นผิวทางเดิม	ตร.ม.	720.00	1.79	1,288.80	1.3624	2.44	1,755.86
2	งานผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต หน้า 5 ซม.	ตร.ม.	720.00	386.12	278,006.40	1.3624	526.05	378,755.92
3	งาน Tack Coat	ตร.ม.	720.00	18.30	13,176.00	1.3624	24.93	17,950.98
4	งานตีเส้นจราจร	ตร.ม.	40.50	290.00	11,745.00	1.3624	395.10	16,001.39
					304,216.20		รวม	414,464.15
	ตัวอักษร (-สี่แสนหนึ่งหมื่นสี่พันสี่ร้อยหกสิบสี่บาทสิบห้าสตางค์-)							414,464.15

เงินล่วงหน้าจ่าย	0	%	ดอกเบี้ยเงินกู้	6	%
เงินประกันผลงานหัก	0	%	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม	7	%
ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง			=	1.3624	
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง			=	414,464.15	
ขนาดหรือเนื้อที่	720.00	ตร.ม.	เฉลี่ยราคา	575.64	บาท/ตร.ม.

ลงชื่อ  ประมาณราคา

(นายชีวโรจน์ ตาสาโรจน์)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ลงชื่อ  ประธานกรรมการฯ

(นายจิตติพร โนนสินชัย)

ผู้อำนวยการกองช่าง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ  กรรมการฯ


(นายสิทธิพร วรรณทอง)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

ลงชื่อ  กรรมการฯ


(นายทวีศักดิ์ เขี่ยมเจริญ)

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ลงชื่อ  กรรมการฯ

(นายบุญยศศักดิ์ การสวน)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

ลงชื่อ  กรรมการฯ

(นายชีวโรจน์ ตาสาโรจน์)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนตอนเจ้าปู่ ๒ บ้านเม็ก หมู่ที่ ๓ ตำบลหม่ม อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหม่ม

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๙๗,๐๐๐ บาท

๓. ลักษณะงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนตอนเจ้าปู่ ๒ บ้านเม็ก หมู่ที่ ๓ ตำบลหม่ม อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๑๙๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๗๒ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลหม่ม เลขที่ ๒๕/๒๕๖๔

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ จำนวนเงิน ๔๘๒,๕๐๖.๑๒ บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายจิตติพร โนนสินชัย	ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายทวีศักดิ์ เยี่ยมเจริญ	ตำแหน่งผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ	กรรมการ
๖.๓ นายสิทธิพร วรรณทอง	ตำแหน่งผู้อำนวยการกองการศึกษา	กรรมการ
๖.๔ นายบุญศักดิ์ การสวน	ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลการ	กรรมการ
๖.๕ นายชีว์โรจน์ ตาสาโรจน์	ตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน	กรรมการ

(นายประมุข ศัสกรณ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหม่ม


ประมาณราคาก่อสร้าง

ปร.5

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหม่มน
 ชื่อสายทาง ถนนดอนเจ้าปู่ 2 เริ่มจาก กม. 0+200 ถึง กม. 0+393
 สถานที่ตั้ง บ้านเม็ก หมู่ที่ 3 ตำบลหม่มน อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์
 ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ระยะทาง 193.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 772.00 ตร.ม. แบบเลขที่ 25/2569


ที่	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	คิดเป็นราคาก่อสร้าง	482,326.12	Factor F 1.3624
2	งานทดสอบกำลังรับแรงอัดคอนกรีต จำนวน 2 ชุด	180.00	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.0% - เงินประกันผลงานหัก 0.0% - พื้นที่ ฝนตกปกติ - ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0%
สรุป	รวมเป็นราคาก่อสร้างประมาณ	482,506.12	
	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	-	
	คิดเป็นราคาก่อสร้าง	482,506.12	
	ตัวอักษร (-สี่แสนแปดหมื่นสองพันห้าร้อยหกบาทสิบสองสตางค์-)		

พื้นที่ดำเนินการ 772.000 ตร.ม. ประมาณราคาวันที่ 15 กรกฎาคม 2569
 คิดเป็นราคาก่อสร้าง 624.77 บาท/ตร.ม. ราคาน้ำมัน ปตท. ณ อ.เมือง เฉลี่ย 35.50 บาท/ลิตร

ลงชื่อ  ประมาณราคา
 (นายชีวโรจน์ ตาสาโรจน์)
 นายช่างโยธาปฏิบัติงาน


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ  ประธานกรรมการฯ
 (นายจิตติพร โนนสินชัย)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ  กรรมการฯ
 (นายสิทธิพร วรรณทอง)
 ผู้อำนวยการกองการศึกษา

ลงชื่อ  กรรมการฯ
 (นายทวีศักดิ์ เยี่ยมเจริญ)
 ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ลงชื่อ  กรรมการฯ
 (นายบุญศักดิ์ การสวน)
 นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

ลงชื่อ  กรรมการฯ
 (นายชีวโรจน์ ตาสาโรจน์)
 นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางถนนดอนเจดีย์ 2 เริ่มจาก กม. 0+200 ถึง กม. 0+393 บ้านแม่ก หมู่ที่ 3 ตำบลหมื่น อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ระยะทาง 193.00 ม. ทน 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 772.00 ตร.ม. แบบเลขที่ 25/2569

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F	ราคาต่อหน่วยx F	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	965.00	1.79	1,727.35	1.3624	2.44	2,353.34
2	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	38.60	89.42	3,451.61	1.3624	121.83	4,702.47
3	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 0.15 ม.(ค.2)	ตร.ม.	772.00	428.79	331,025.88	1.3624	584.18	450,989.66
4	Expansion Joint ตัดทุก 50.00 เมตร	ม.	12.00	191.17	2,294.04	1.3624	260.45	3,125.40
5	Contraction Joint ตัดทุก 10.00 เมตร	ม.	64.00	169.70	10,860.80	1.3624	231.20	14,796.75
6	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	1.3624	-	-
7	งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	38.60	120.91	4,667.13	1.3624	164.73	6,358.50
8	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.40 x 1.00 ม. - จุด	ม.	-	-	-	1.3624	-	-
					354,026.81	รวม		482,326.12
								482,326.12

ตัวอักษร (-) แสดงแบบมีสองพันสามร้อยยี่สิบหกบาทสิบสองสตางค์-

- 1 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง
 - 2 ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง
- (ค่าเฉลี่ย ค่อตารางเมตร

=	354,026.81
=	1.3624
=	624.77

ลงชื่อ

ประมาณราคา

(นายชีวิโรจน์ ตาสาโรจน์)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

ประธานกรรมการฯ

(นายจิตติพร โนนสินชัย)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ

กรรมการฯ

(นายสิทธิพร วรรณพอง)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

ลงชื่อ

กรรมการฯ

(นายบุญยศักดิ์ การสวน)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

ลงชื่อ

กรรมการฯ

(นายทวีศักดิ์ เยี่ยมเจริญ)

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ลงชื่อ

กรรมการฯ

(นายชีวิโรจน์ ตาสาโรจน์)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนหลังโรงเรียน บ้านนาทัน หมู่ที่ ๔ ตำบลหมู่น อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหมู่น

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๙๗,๐๐๐ บาท

๓. ลักษณะงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนหลังโรงเรียน บ้านนาทัน หมู่ที่ ๔ ตำบลหมู่น อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๑๙๓ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๗๒ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่น เลขที่ ๒๖/๒๕๖๔

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ จำนวนเงิน ๔๘๒,๕๐๖.๑๒ บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายจิตติพร โนนสินชัย	ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายทวีศักดิ์ เยี่ยมเจริญ	ตำแหน่งผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ	กรรมการ
๖.๓ นายสิทธิพร วรรณทอง	ตำแหน่งผู้อำนวยการกองการศึกษา	กรรมการ
๖.๔ นายบุญศักดิ์ การสวน	ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลการ	กรรมการ
๖.๕ นายชีว์โรจน์ ตาสาโรจน์	ตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน	กรรมการ

(นายประมุข ดัสกรณ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่น


ประมาณราคาก่อสร้าง

ปร.5

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหม่ม
 ชื่อสายทาง ถนนหลังโรงเรียน เริ่มจาก กม. 0+170 ถึง กม. 0+363
 สถานที่ตั้ง บ้านนาทัน หมู่ที่ 4 ตำบลหม่ม อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์
 ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ระยะทาง 193.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 772.00 ตร.ม. แบบเลขที่ 26/2569


ที่	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	คิดเป็นราคาก่อสร้าง	482,326.12	Factor F 1.3624
2	งานทดสอบกำลังรับแรงอัดคอนกรีต จำนวน 2 ชุด	180.00	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.0% - เงินประกันผลงานหัก 0.0% - พื้นที่ ฝนตกปกติ - ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0%
สรุป	รวมเป็นราคาก่อสร้างประมาณ	482,506.12	
	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	-	
	คิดเป็นราคาก่อสร้าง	482,506.12	
	ตัวอักษร (-สี่แสนแปดหมื่นสองพันห้าร้อยหกบาทสิบสองสตางค์-)		


พื้นที่ดำเนินการ 772.000 ตร.ม. ประมาณราคาวันที่ 15 กรกฎาคม 2569
 คิดเป็นราคาก่อสร้าง 624.77 บาท/ตร.ม. ราคาน้ำมัน ปตท. ณ อ.เมือง เฉลี่ย 35.50 บาท/ลิตร


ลงชื่อ  ประมาณราคา
 (นายชีวโรจน์ ตาสาโรจน์)
 นายช่างโยธาปฏิบัติงาน


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ  ประธานกรรมการฯ
 (นายจิตติพร โนนสินชัย)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ  กรรมการฯ
 (นายสิทธิพร วรรณทอง)
 ผู้อำนวยการกองการศึกษา

ลงชื่อ  กรรมการฯ
 (นายทวีศักดิ์ เขี่ยมเจริญ)
 ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ลงชื่อ  กรรมการฯ
 (นายบุญศักดิ์ การสวน)
 นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

ลงชื่อ  กรรมการฯ
 (นายชีวโรจน์ ตาสาโรจน์)
 นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางถนนหลิ่งเรียน เริ่มจาก กม. 0+170 ถึง กม. 0+363 บ้านนาพัน หมู่ที่ 4 ตำบลหมื่น อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ระยะทาง 193.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 772.00 ตร.ม. แบบเลขที่ 26/2569

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F	ราคาต่อหน่วยx F	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	965.00	1.79	1,727.35	1.3624	2.44	2,353.34
2	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	38.60	89.42	3,451.61	1.3624	121.83	4,702.47
3	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หน้า 0.15 ม.(ค.2)	ตร.ม.	772.00	428.79	331,025.88	1.3624	584.18	450,989.66
4	Expansion Joint ตัดทุก 50.00 เมตร	ม.	12.00	191.17	2,294.04	1.3624	260.45	3,125.40
5	Contraction Joint ตัดทุก 10.00 เมตร	ม.	64.00	169.70	10,860.80	1.3624	231.20	14,796.75
6	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	1.3624	-	-
7	งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	38.60	120.91	4,667.13	1.3624	164.73	6,358.50
8	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.40 x 1.00 ม. - จุด	ม.	-	-	-	1.3624	-	-
					354,026.81	รวม		482,326.12
								482,326.12

ตัวอักษร (-) แสดงแบบมีสองพันสามร้อยยี่สิบหกบาทสิบสองสตางค์-

- 1 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง
- 2 ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง
- 3 ค่าเฉลี่ย ต่อตารางเมตร

=	354,026.81
=	1.3624
=	624.77

ประมาณราคา

ลงชื่อ

(นายชีวิโรจน์ ตาสาโรจน์)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

(นายจิตติพร โนนสินชัย)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ

ประธานกรรมการฯ

ลงชื่อ

กรรมการฯ

(นายสิทธิพร วรรณพอง)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

ลงชื่อ

กรรมการฯ

(นายบุญยศักดิ์ การสวน)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

ลงชื่อ

(นายทวีศักดิ์ เยี่ยมเจริญ)

ผู้อำนวยการกองส่งเสริมสุขภาพและสิ่งแวดล้อม

ลงชื่อ

(นายชีวิโรจน์ ตาสาโรจน์)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนการเกษตร ๖๖๒ บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ ๕ ตำบลหมู่น อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหมู่น

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๖๐,๐๐๐ บาท

๓. ลักษณะงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนการเกษตร ๖๖๒ บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ ๕ ตำบลหมู่น อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๑๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๖๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่น เลขที่ ๒๘/๒๕๖๔

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ จำนวนเงิน ๓๔๙,๒๙๔.๔๖ บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายจิตติพร โนนสินชัย	ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายทวีศักดิ์ เยี่ยมเจริญ	ตำแหน่งผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ	กรรมการ
๖.๓ นายสิทธิพร วรรณทอง	ตำแหน่งผู้อำนวยการกองการศึกษา	กรรมการ
๖.๔ นายบุญยศักดิ์ การสวน	ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลการ	กรรมการ
๖.๕ นายชีว์โรจน์ ตาสาโรจน์	ตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน	กรรมการ

(นายประมุข ดัสกรณ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่น

ประมาณราคาก่อสร้าง

ปร.5

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหม่มน
 ชื่อสายทาง ถนนการเกษตร 662 เริ่มจาก กม. 0+060 ถึง กม. 0+200
 สถานที่ตั้ง บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 5 ตำบลหม่มน อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์
 ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ระยะทาง 140.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 560.00 ตร.ม. แบบเลขที่ 28/2569

ที่	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	คิดเป็นราคาก่อสร้าง	349,114.46	Factor F 1.3624
2	งานทดสอบกำลังรับแรงอัดคอนกรีต จำนวน 2 ชุด	180.00	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.0% - เงินประกันผลงานหัก 0.0% - พื้นที่ ฝนตกปกติ - ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0%
สรุป	รวมเป็นราคาก่อสร้างประมาณ งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	349,294.46 -	
	คิดเป็นราคาก่อสร้าง	349,294.46	
	ตัวอักษร (-สามแสนสี่หมื่นเก้าพันสองร้อยเก้าสิบสี่บาทสี่สิบหกสตางค์-		

พื้นที่ดำเนินการ 560.000 ตร.ม. ประมาณราคาวันที่ 15 กรกฎาคม 2569
 คิดเป็นราคาก่อสร้าง 623.42 บาท/ตร.ม. ราคาน้ำมัน ปตท. ณ อ.เมือง เฉลี่ย 35.50 บาท/ลิตร

ลงชื่อ (นายชีวโรจน์ ตาสาโรจน์) ประมาณราคา
 นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
 คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ (นายจิตติพร โนนสินชัย) ประธานกรรมการฯ
 ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ (นายสิทธิพร วรรณทอง) กรรมการฯ
 ผู้อำนวยการกองการศึกษา

ลงชื่อ (นายบุญศักดิ์ การสวน) กรรมการฯ
 นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

ลงชื่อ (นายทวีศักดิ์ เขี่ยมเจริญ) กรรมการฯ
 ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ลงชื่อ (นายชีวโรจน์ ตาสาโรจน์) กรรมการฯ
 นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางถนนการเกษตร 662 เริ่มจาก กม. 0+060 ถึง กม. 0+200 บ้านหนองไม้ หมู่ที่ 5 ตำบลหมื่น อำเภอสว่าง จังหวัดกาฬสินธุ์

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ระยะทาง 140.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 560.00 ตร.ม. แบบเลขที่ 28/2569

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F	ราคาต่อหน่วยx F	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	700.00	1.79	1,253.00	1.3624	2.44	1,707.09
2	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	28.00	89.42	2,503.76	1.3624	121.83	3,411.12
3	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หน้า 0.15 ม.(ค.2)	ตร.ม.	560.00	428.77	240,111.20	1.3624	584.16	327,127.50
4	Expansion Joint ตัดทุก 50.00 เมตร	ม.	8.00	191.17	1,529.36	1.3624	260.45	2,083.60
5	Contraction Joint ตัดทุก 10.00 เมตร	ม.	44.00	169.70	7,466.80	1.3624	231.20	10,172.77
6	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	1.3624	-	-
7	งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	28.00	120.91	3,385.48	1.3624	164.73	4,612.38
8	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.40 x 1.00 ม. - จุด	ม.	-	-	-	1.3624	-	-
					256,249.60	รวม		349,114.46
								349,114.46

ตัวอักษร (-สามแสนสี่หมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยสิบห้าบาทสี่สิบหกสตางค์-)

- 1 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง
- 2 ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง
- 3 ค่าเฉลี่ย ค่อตารางเมตร

=	256,249.60
=	1.3624
=	623.42

ลงชื่อ

ประมาณราคา

(นายชีวิโรจน์ ตาสาโรจน์)
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

ประธานกรรมการฯ

(นายจิตติพร โนนสินชัย)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ

กรรมการฯ

(นายสิทธิพร วรรณพ้อง)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา

ลงชื่อ

กรรมการฯ

(นายบุญยศักดิ์ การสวน)
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

ลงชื่อ

กรรมการฯ

(นายทวีศักดิ์ เยี่ยมเจริญ)

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ลงชื่อ

กรรมการฯ

(นายชีวิโรจน์ ตาสาโรจน์)
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนส.การเกษตร ๑ บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ ๕ ตำบลหมู่ม่น อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ม่น

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๖๔,๐๐๐ บาท

๓. ลักษณะงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนส.การเกษตร ๑ บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ ๕ ตำบลหมู่ม่น อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๖๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๕๖ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ม่น เลขที่ ๒๙/๒๕๖๙

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๙ จำนวนเงิน ๑๕๙,๗๓๐.๖๓ บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายจิตติพร โนนสินชัย	ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายทวีศักดิ์ เยี่ยมเจริญ	ตำแหน่งผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ	กรรมการ
๖.๓ นายสิทธิพร วรรณทอง	ตำแหน่งผู้อำนวยการกองการศึกษา	กรรมการ
๖.๔ นายบุญยศักดิ์ การสวน	ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลการ	กรรมการ
๖.๕ นายชีวโรจน์ ตาสาโรจน์	ตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน	กรรมการ

(นายประมุข ดัสกรณ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ม่น

ประมาณราคาก่อสร้าง

ปร.5

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหม่ม
 ชื่อสายทาง ถนนส.การเกษตร 1 เริ่มจาก กม. 0+080 ถึง กม. 0+144
 สถานที่ตั้ง บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 5 ตำบลหม่ม อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์
 ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ระยะทาง 64.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 256.00 ตร.ม. แบบเลขที่ 29/2569

ที่	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	คิดเป็นราคาก่อสร้าง	159,640.63	Factor F 1.3624
2	งานทดสอบกำลังรับแรงอัดคอนกรีต จำนวน 1 ชุด	90.00	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.0% - เงินประกันผลงานหัก 0.0% - พื้นที่ ฝนตกปกติ - ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0%
สรุป	รวมเป็นราคาก่อสร้างประมาณ งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	159,730.63 -	
	คิดเป็นราคาก่อสร้าง	159,730.63	
อักษร (-หนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยสามสิบบาทหกสิบสามสตางค์)			

พื้นที่ดำเนินการ 256.000 ตร.ม. ประมาณราคาวันที่ 15 กรกฎาคม 2569
 คิดเป็นราคาก่อสร้าง 623.60 บาท/ตร.ม. ราคาน้ำมัน ปตท. ณ อ.เมือง เฉลี่ย 35.50 บาท/ลิตร

ลงชื่อ

ประมาณราคา

(นายชีวจันทร์ ตาสาโรจน์)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

ประธานกรรมการฯ

(นายจิตติพร โนนสินชัย)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ

กรรมการฯ

ลงชื่อ

กรรมการฯ

(นายสิทธิพร วรรณทอง)

(นายทวีศักดิ์ เขียมเจริญ)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ลงชื่อ

กรรมการฯ

ลงชื่อ

กรรมการฯ

(นายบุญศักดิ์ การสวน)

(นายชีวจันทร์ ตาสาโรจน์)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางถนนล.การเกษตร 1 เริ่มจาก กม. 0+080 ถึง กม. 0+144 บ้านหนองเฒ่า หมู่ที่ 5 ตำบลหนองเม่น อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ระยะทาง 64.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือพื้นที่น้อยกว่า 256.00 ตร.ม. แบบเลขที่ 29/2569

ตัวอักษร (หนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพันหกกร้อยสี่สิบบาทหกสิบสามสตางค์-)

117,176.03
1.3624
623.60

ประมาณราคา

(นายชีวโรจน์ ตาสาโรจน์
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน)

ประธานกรรมการฯ

(นายจิตติพร โนนสินชัย)
ผู้อำนวยการกองช่าง

การรวมการ

การรวมการฯ

(นายทวีศักดิ์ เขี่ยมเจริญ)

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

การรวมการ

กรรมการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนชัยสงคราม ๑๐ บ้านบึง หมู่ที่ ๖
ตำบลหมู่น อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหมู่น

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๔๗,๐๐๐ บาท

๓. ลักษณะงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนชัยสงคราม ๑๐ บ้านบึง หมู่ที่ ๖ ตำบลหมู่น
อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๑๙๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๗๒ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่น
เลขที่ ๓๐/๒๕๖๔

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ จำนวนเงิน ๔๘๒,๕๐๖.๑๒ บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายจิตติพร โนนสินชัย	ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายทวีศักดิ์ เขียมเจริญ	ตำแหน่งผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ	กรรมการ
๖.๓ นายสิทธิพร วรรณทอง	ตำแหน่งผู้อำนวยการกองการศึกษา	กรรมการ
๖.๔ นายบุญยศักดิ์ การสวน	ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลการ	กรรมการ
๖.๕ นายชีว์โรจน์ ตาสาโรจน์	ตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน	กรรมการ

(นายประมุข ดัสกรณ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่น


ประมาณราคาก่อสร้าง

ปร.5

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหม่ม่น
 ชื่อสายทาง ถนนชัยสงคราม 10 เริ่มจาก กม. 0+200 ถึง กม. 0+393
 สถานที่ตั้ง บ้านบึง หมู่ที่ 6 ตำบลหม่ม่น อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์
 ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ระยะทาง 193.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 772.00 ตร.ม. แบบเลขที่ 30/2569

ที่	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	คิดเป็นราคาก่อสร้าง	482,326.12	Factor F 1.3624
2	งานทดสอบกำลังรับแรงอัดคอนกรีต จำนวน 2 ชุด	180.00	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.0% - เงินประกันผลงานหัก 0.0% - พื้นที่ ฝนตกปกติ - ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0%
สรุป	รวมเป็นราคาก่อสร้างประมาณ	482,506.12	
	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	-	
	คิดเป็นราคาก่อสร้าง	482,506.12	
	ตัวอักษร (-สี่แสนแปดหมื่นสองพันห้าร้อยหกบาทสิบสองสตางค์-)		


พื้นที่ดำเนินการ 772.000 ตร.ม. ประมาณราคาวันที่ 15 กรกฎาคม 2569
 คิดเป็นราคาก่อสร้าง 624.77 บาท/ตร.ม. ราคาน้ำมัน ปตท. ณ อ.เมือง เฉลี่ย 35.50 บาท/ลิตร


ลงชื่อ  ประมาณราคา
 (นายชีวโรจน์ ตาสาโรจน์)
 นายช่างโยธาปฏิบัติงาน


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ  ประธานกรรมการฯ
 (นายจิตติพร โนนสินชัย)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ  กรรมการฯ
 (นายสิทธิพร วรรณทอง)
 ผู้อำนวยการกองการศึกษา

ลงชื่อ  กรรมการฯ
 (นายทวีศักดิ์ เขี่ยมเจริญ)
 ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ลงชื่อ  กรรมการฯ
 (นายบุญยศักดิ์ การสวน)
 นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

ลงชื่อ  กรรมการฯ
 (นายชีวโรจน์ ตาสาโรจน์)
 นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางถนนชัยสงคราม 10 เริ่มจาก กม. 0+200 ถึง กม. 0+393 บ้านบึง หมู่ที่ 6 ตำบลหมื่น อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์
ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ระยะทาง 193.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 772.00 ตร.ม. แบบเลขที่ 30/2569

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F	ราคาต่อหน่วยx F	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	965.00	1.79	1,727.35	1.3624	2.44	2,353.34
2	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	38.60	89.42	3,451.61	1.3624	121.83	4,702.47
3	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หน้า 0.15 ม.(ค.2)	ตร.ม.	772.00	428.79	331,025.88	1.3624	584.18	450,989.66
4	Expansion Joint ตัดทุก 50.00 เมตร	ม.	12.00	191.17	2,294.04	1.3624	260.45	3,125.40
5	Contraction Joint ตัดทุก 10.00 เมตร	ม.	64.00	169.70	10,860.80	1.3624	231.20	14,796.75
6	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	1.3624	-	-
7	งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	38.60	120.91	4,667.13	1.3624	164.73	6,358.50
8	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.40 x 1.00 ม. - จุด	ม.	-	-	-	1.3624	-	-
					354,026.81	รวม		482,326.12
								482,326.12

ตัวอักษร (-) แสดงแปดหมื่นสองพันสามร้อยยี่สิบหกบาทสิบสองสตางค์-

- 1 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง
 - 2 ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง
- (ค่าเฉลี่ย ค่อตารางเมตร

=	354,026.81
=	1.3624
=	624.77

ลงชื่อ

ประมาณราคา

(นายชีวิโรจน์ ตาสาโรจน์)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ลงชื่อ

ประธานกรรมการฯ

(นายจิตติพร โนนสินชัย)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ

กรรมการฯ

(นายสิทธิพร วรรณทอง)

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการ

ลงชื่อ

กรรมการฯ

(นายบุญยศักดิ์ การสวน)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

ลงชื่อ

กรรมการฯ

(นายทวีศักดิ์ เยี่ยมเจริญ)

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ลงชื่อ

กรรมการฯ

(นายชีวิโรจน์ ตาสาโรจน์)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนนำโชค ๒ บ้านแก่งพยุขัย หมู่ที่ ๗ ตำบลหมู่น อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหมู่น

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๒๘,๐๐๐ บาท

๓. ลักษณะงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนนำโชค ๒ บ้านแก่งพยุขัย หมู่ที่ ๗ ตำบลหมู่น อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่น เลขที่ ๓๒/๒๕๖๙

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๙ จำนวนเงิน ๑๒๔,๐๗๖.๕๘ บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายจิตติพร โนนสินชัย	ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายทวีศักดิ์ เยี่ยมเจริญ	ตำแหน่งผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ	กรรมการ
๖.๓ นายสิทธิพร วรรณทอง	ตำแหน่งผู้อำนวยการกองการศึกษา	กรรมการ
๖.๔ นายบุญยศักดิ์ การสวน	ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลการ	กรรมการ
๖.๕ นายชีว์โรจน์ ตาสาโรจน์	ตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน	กรรมการ

(นายประมุข ตัสกรณ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่น

ประมาณราคาก่อสร้าง

ปร.5

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหม่มน
 ชื่อสายทาง ถนนนาโค 2 เริ่มจาก กม. 0+370 ถึง กม. 0+420
 สถานที่ตั้ง บ้านแก่งพยุขี หมู่ที่ 7 ตำบลหม่มน อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์
 ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ระยะทาง 50.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 200.00 ตร.ม. แบบเลขที่ 32/2569

ที่	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	คิดเป็นราคาก่อสร้าง	123,986.58	Factor F 1.3624
2	งานทดสอบกำลังรับแรงอัดคอนกรีต จำนวน 1 ชุด	90.00	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.0% - เงินประกันผลงานหัก 0.0% - พื้นที่ ฝนตกปกติ - ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0%
สรุป	รวมเป็นราคาก่อสร้างประมาณ งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	124,076.58 -	
	คิดเป็นราคาก่อสร้าง	124,076.58	
	ตัวอักษร (-หนึ่งแสนสองหมื่นสี่พันเจ็ดสิบหกบาทห้าสิบแปดสตางค์-)		

พื้นที่ดำเนินการ 200.000 ตร.ม. ประมาณราคาวันที่ 15 กรกฎาคม 2569
 คิดเป็นราคาก่อสร้าง 619.93 บาท/ตร.ม. ราคาน้ำมัน ปตท. ณ อ.เมือง เฉลี่ย 35.50 บาท/ลิตร

ลงชื่อ _____ ประเมินราคา
 (นายชีวโรจน์ ตาสาโรจน์)
 นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
 คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ _____ ประธานกรรมการฯ
 (นายจิตติพร โนนสินชัย)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ _____ กรรมการฯ
 (นายสิทธิพร วรรณทอง)
 ผู้อำนวยการกองการศึกษา

ลงชื่อ _____ กรรมการฯ
 (นายทวีศักดิ์ เขี่ยมเจริญ)
 ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ลงชื่อ _____ กรรมการฯ
 (นายบุญยศักดิ์ การสวน)
 นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

ลงชื่อ _____ กรรมการฯ
 (นายชีวโรจน์ ตาสาโรจน์)
 นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางถนนน้ำโชด 2 เริ่มจาก กม. 0+370 ถึง กม. 0+420 บ้านแก่งพุดชัย หมู่ที่ 7 ตำบลหนองมน อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ระยะทาง 50.00 ม. ทน 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 200.00 ตร.ม. แบบเลขที่ 32/2569

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F	ราคาต่อหน่วยx F	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	250.00	1.79	447.50	1.3624	2.44	609.67
2	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	10.00	89.42	894.20	1.3624	121.83	1,218.26
3	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต ทน 0.15 ม.(ค.2)	ตร.ม.	200.00	428.70	85,740.00	1.3624	584.06	116,812.18
4	Expansion Joint ตัดทุก 50.00 เมตร	ม.	-	-	-	1.3624	-	-
5	Contraction Joint ตัดทุก 10.00 เมตร	ม.	16.00	169.70	2,715.20	1.3624	231.20	3,699.19
6	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	1.3624	-	-
7	งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	10.00	120.91	1,209.10	1.3624	164.73	1,647.28
8	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.40 x 1.00 ม. - จุด	ม.	-	-	-	1.3624	-	-
					91,006.00	รวม		123,986.58
								123,986.58

ตัวอักษร (-)หนึ่งแสนสองหมื่นสามพันเก้าร้อยแปดสิบหกบาทห้าสิบแปดสตางค์-

- 1 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง
 - 2 ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง
- l ค่าเฉลี่ย ต่อตารางเมตร

=	91,006.00
=	1.3624
=	619.93

ประมาณราคา

ลงชื่อ

(นายชีวโรจน์ ตาสาโรจน์)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

(นายจิตติพร โนนสินชัย)

ผู้อำนวยการกองช่าง

กรรมการฯ

ลงชื่อ

(นายสิทธิพร วรณพอง)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

กรรมการฯ

ลงชื่อ

(นายบุญยศักดิ์ การสวน)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

กรรมการฯ

ประธานกรรมการฯ

(นายทวีศักดิ์ เยี่ยมเจริญ)

ผู้อำนวยการกองสุขและสิ่งแวดล้อม

ลงชื่อ

(นายชีวโรจน์ ตาสาโรจน์)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ลงชื่อ

(นายชีวโรจน์ ตาสาโรจน์)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนบ้านหม่ม-บ้านอู่ ถึง แสงจันทร์ บ้านหม่ม หมู่ที่ ๑๐ ตำบลหม่ม อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหม่ม

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๙๘,๐๐๐ บาท

๓. ลักษณะงาน ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนบ้านหม่ม-บ้านอู่ ถึง แสงจันทร์ บ้านหม่ม หมู่ที่ ๑๐ ตำบลหม่ม อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ ผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ระยะทาง ๑๗๓ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๖๕ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลหม่ม เลขที่ ๓๕/๒๕๖๔

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ จำนวนเงิน ๔๗๘,๗๐๘.๗๓ บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายจิตติพร โนนสินชัย	ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายทวีศักดิ์ เยี่ยมเจริญ	ตำแหน่งผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ	กรรมการ
๖.๓ นายสิทธิพร วรรณทอง	ตำแหน่งผู้อำนวยการกองการศึกษา	กรรมการ
๖.๔ นายบุญยศศักดิ์ การสวน	ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลการ	กรรมการ
๖.๕ นายชีวโรจน์ ตาสาโรจน์	ตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน	กรรมการ

(นายประมุข ดัสกรณ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหม่ม

ประมาณราคาก่อสร้าง

ป.ร.5

โครงการ ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลตติกคอนกรีต
 เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหม่ม
 ชื่อสายทาง ถนนบ้านหม่ม - บ้านอู่ ถึง ถนนแสงจันทร์ เริ่มจาก กม. 0+000 ถึง กม. 0+173
 สถานที่ตั้ง บ้านหม่ม หมู่ที่ 10 ตำบลหม่ม อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดกาฬสินธุ์

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 173.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 865.00 ตารางเมตร แบบเลขที่ 35/2569

ที่	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	คิดเป็นราคาก่อสร้าง	478,708.73	Factor F 1.3624 - เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.0% - เงินประกันผลงานหัก 0.0% - พื้นที่ ฝนปกติ - ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0%
สรุป	รวมเป็นราคาก่อสร้างประมาณ	478,708.73	
	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	-	
	คิดเป็นราคาก่อสร้าง	478,708.73	
	ตัวอักษร (-สี่แสนเจ็ดหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยแปดบาทเจ็ดสิบสามสตางค์-)		

พื้นที่ดำเนินการ 865.000 ตร.ม. ประมาณราคารับวันที่ 15 กรกฎาคม 2569

คิดเป็นราคาก่อสร้าง 553.42 บาท/ตร.ม. ราคาน้ำมัน ปตท. ณ อ.เมือง เฉลี่ย 35.50 บาท/ลิตร

ลงชื่อ

ประมาณราคา

(นายชีวโรจน์ ตาสาโรจน์)
 นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

ประธานกรรมการฯ

(นายจิตติพร โนนสินชัย)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ

กรรมการฯ

(นายสิทธิพร วรรณทอง)
 ผู้อำนวยการกองการศึกษา

ลงชื่อ

กรรมการฯ

(นายทวีศักดิ์ เขียมเจริญ)
 ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ลงชื่อ

กรรมการฯ

(นายบุญศักดิ์ การสวน)
 นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

ลงชื่อ

กรรมการฯ

(นายชีวโรจน์ ตาสาโรจน์)
 นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต สายทางถนนบ้านหมูน - บ้านอู่ ถึง ถนนแสงจันทร์ เริ่มจาก กม. 0+000 ถึง กม. 0+173 บ้านหมูน หมู่ที่ 10 ตำบลหมูน อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 173.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 865.00 ตารางเมตร แบบเลขที่ 35/2569

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F$	ราคากลาง
	งานโครงสร้างทางและผิวทาง							
1	งานทำความสะอาดพื้นผิวทางเดิม	ตร.ม.	865.00	1.79	1,548.35	1.3624	2.44	2,109.47
2	งานผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต หนา 5 ซม.	ตร.ม.	865.00	386.12	333,993.80	1.3624	526.05	455,033.15
3	งาน Tack Coat	ตร.ม.	865.00	18.30	15,829.50	1.3624	24.93	21,566.11
4	งานตีเส้นจราจร	ตร.ม.	-	290.00	-	1.3624	395.10	-
					351,371.65		รวม	478,708.73
ตัวอักษร (-สี่แสนเจ็ดหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยแปดบาทเจ็ดสิบสามสตางค์-)								478,708.73

เงินล่วงหน้าจ่าย	0 %	ดอกเบี้ยเงินกู้	6 %
เงินประกันผลงานหัก	0 %	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม	7 %
ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง		=	1.3624
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง		=	478,708.73
ขนาดหรือเนื้อที่	865.00 ตร.ม.	เฉลี่ยราคา	553.42 บาท/ตร.ม.

ลงชื่อ

ประมาณราคา

(นายชีวโรจน์ ตาสาโรจน์)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

ประธานกรรมการฯ

(นายจิตติพร โนนสินชัย)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ

กรรมการฯ

ลงชื่อ

กรรมการฯ

(นายสิทธิพร วรรณทอง)

(นายทวีศักดิ์ เยี่ยมเจริญ)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ลงชื่อ

กรรมการฯ

ลงชื่อ

กรรมการฯ

(นายบุญยศศักดิ์ การสวน)

(นายชีวโรจน์ ตาสาโรจน์)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนศรีชุมพล บ้านหมู่น หมู่ที่ ๑๑ ตำบลหมู่น อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหมู่น

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๙๗,๐๐๐ บาท

๓. ลักษณะงาน ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนศรีชุมพล บ้านหมู่น หมู่ที่ ๑๑ ตำบลหมู่น อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ ช่วงที่ ๑ ผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร ระยะทาง ๔๒ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ช่วงที่ ๒ ผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร ระยะทาง ๘๓ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๗๕๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่น เลขที่ ๓๖/๒๕๖๔

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ จำนวนเงิน ๔๘๐,๒๕๗.๐๔ บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายจิตติพร โนนสินชัย	ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายทวีศักดิ์ เยี่ยมเจริญ	ตำแหน่งผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ	กรรมการ
๖.๓ นายสิทธิพร วรรณทอง	ตำแหน่งผู้อำนวยการกองการศึกษา	กรรมการ
๖.๔ นายบุญยศักดิ์ การสวน	ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลการ	กรรมการ
๖.๕ นายชีว์โรจน์ ตาสาโรจน์	ตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน	กรรมการ

(นายประมุข ตัสกรณ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่น

ประมาณราคาก่อสร้าง

โครงการ ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต

ปร.5

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหมู่น

ชื่อสายทาง ถนนศรีชุมพล

สถานที่ตั้ง บ้านหมู่น หมู่ที่ 11 ตำบลหมู่น อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์

ปริมาณงาน ช่วงที่ 1 เริ่มจาก กม. 0+121 ถึง กม. 0+163 ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 42.00 เมตร หนา 0.05 เมตร

ช่วงที่ 2 เริ่มจาก กม. 0+249 ถึง กม. 0+332 ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 83.00 เมตร หนา 0.05 เมตร รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 750.00 ตารางเมตร แบบเลขที่ 36/

ที่	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	คิดเป็นราคาก่อสร้าง	480,257.04	Factor F 1.3624 - เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.0% - เงินประกันผลงานหัก 0.0% - พื้นที่ ฝนปกติ - ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0%
สรุป	รวมเป็นราคาก่อสร้างประมาณ	480,257.04	
	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	-	
	คิดเป็นราคาก่อสร้าง	480,257.04	
	ตัวอักษร (-สี่แสนแปดหมื่นสองร้อยห้าสิบลบาทสี่สตางค์-)		

พื้นที่ดำเนินการ 750.000 ตร.ม. ประมาณราคาวันที่ 15 กรกฎาคม 2569

คิดเป็นราคาก่อสร้าง 640.34 บาท/ตร.ม. ราคาน้ำมัน ปตท. ณ อ.เมือง เฉลี่ย 35.50 บาท/ลิตร

ลงชื่อ

ประมาณราคา

(นายชีว์โรจน์ ตาสาโรจน์)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

ประธานกรรมการฯ

(นายจิตติพร โนนสินชัย)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ

กรรมการฯ

(นายสิทธิพร วรรณทอง)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

ลงชื่อ

กรรมการฯ

(นายทวีศักดิ์ เขียมเจริญ)

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ลงชื่อ

กรรมการฯ

(นายบุญยศักดิ์ การสวน)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

ลงชื่อ

กรรมการฯ

(นายชีว์โรจน์ ตาสาโรจน์)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต สายทางถนนศรีชุมพล บ้านหมู่น หมู่ที่ 11 ตำบลหมู่น อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์
ปริมาณงาน ช่วงที่ 1 เริ่มจาก กม. 0+121 ถึง กม. 0+163 ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 42.00 เมตร หนา 0.05 เมตร

ช่วงที่ 2 เริ่มจาก กม. 0+249 ถึง กม. 0+332 ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 83.00 เมตร หนา 0.05 เมตร รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 750.00 ตารางเมตร แบบเลขที่ 36/2

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F$	ราคากลาง
	งานโครงสร้างทางและผิวทาง							
1	งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.	420.00	113.93	47,850.60	1.3624	155.22	65,191.66
1	งานทำความสะอาดพื้นผิวทางเดิม	ตร.ม.	750.00	1.79	1,342.50	1.3624	2.44	1,829.02
2	งานผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต หนา 5 ซม.	ตร.ม.	750.00	386.12	289,590.00	1.3624	526.05	394,537.42
3	งาน Tack Coat	ตร.ม.	750.00	18.30	13,725.00	1.3624	24.93	18,698.94
4	งานตีเส้นจราจร	ตร.ม.	-	290.00	-	1.3624	395.10	-
					352,508.10		รวม	480,257.04
								480,257.04

ตัวอักษร (-) ใส่นำหน้าลบ

เงินล่วงหน้าจ่าย	0 %	ดอกเบี้ยเงินกู้	6 %
เงินประกันผลงานหัก	0 %	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม	7 %
ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง	=		1.3624
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=		480,257.04
ขนาดหรือเนื้อที่	750.00 ตร.ม.	เฉลี่ยราคา	640.34 บาท/ตร.ม.

ลงชื่อ

(นายชีวิโรจน์ ตาสาโรจน์)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ประมาณราคา

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

(นายจิตติพร โนนสินชัย)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานกรรมการฯ

ลงชื่อ

(นายสิทธิพร วรรณทอง)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

กรรมการฯ

ลงชื่อ

(นายทวีศักดิ์ เยี่ยมเจริญ)

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

กรรมการฯ

ลงชื่อ

(นายบุญยศักดิ์ การสวน)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

กรรมการฯ

ลงชื่อ

(นายชีวิโรจน์ ตาสาโรจน์)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

กรรมการฯ